ООО "СтройСервис"

ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Буклет проектов

Архитекторы: Александр Волобуев
Андрей Ромашов

Москва 2019














Детский сад

Рабочий проект

Московская область, г.Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д.50.

В здании расположены 8 групповых ячеек на 180 детей, музыкальный и спортивные залы, бассейн, кухня, медицинский и административный блоки.

Компактная планировка продиктована размером участка, позволяет разместить все необходимые технологические блоки и игровые площадки в заданных границах.

Конструктивная схема здания: монолитный ж/б каркас (пилоны и стены), перекрытия - безбалочные из монолитного ж/б.


Цветовое решение фасадов выполняется в теплой цветовой гамме с использованием пастельных оттенков зеленого и желтого цветов с яркими цветными включениями обрамления окон. Цветовая гамма основывается на оттенках окружающей местности. Стены облицовываются вентфасадом из фиброцементных плит.


Общая площадь: 4 511 м^2
Вместимость: 180 чел.
Этажность: 3 + подвал
Верхняя отметка: +15,000 м











Детский сад

Эскизный проект

г.Тверь, Пролетарский район, жилой квартал «Брусилово».


На первом этаже детского сада размещены групповые ячейки ясельных и младших групп, медицинский блок, кухня, работающая на сырье, и бассейн. На втором этаже здания размещены групповые ячейки дошкольных групп, спортивный и музыкальный залы и административные помещения.

Нестандартное объемно-пространственное решение здания позволяет удачно организовать территорию, придает фасаду уникальную пластику.

Несущая конструкция: стены и колонны из монолитного железобетона, монолитные железобетонные перекрытия. Наружные стены выполнены по системе «вентилируемый фасад» с утеплением минераловатными плитами.

Общая площадь: 5 100 м^2
Вместимость: 240 чел.
Этажность: 2
Верхняя отметка: +10,500 м











План 1 этажа



План 2 этажа



Школа юнг

Рабочий проект капитального ремонта здания с приспособлением

г.Москва, ул.Свободы, д.52

Проектом предусмотрены демонтаж всех существующих ненесущих конструкций, лестницы, веранды, конструкций входа, а затем возведение новых перегородок, лестницы, пристройка блока на месте веранды, ремонт фасада, демонтаж существующей и возведение новой скатной кровли, утепление подвала, возведение наружных террас и лестниц.

Для размещения технических помещений предусмотрено использование подвала здания.

На первом этаже здания устроены рабочие кабинеты, холл-гостиная, сан.узлы, лестница и коридор.


На втором этаже размещены аудитории, холлы и сан.узел.

Общая площадь: 182 м²
Этажность: 2 этажа с подвалом
Верхняя отметка: +8,500 м













Детский сад


Проект

Московская область, г.Раменское, квартал "Северное шоссе".


Вместимость - 11 групп (220 мест). Проектируемое дошкольное учреждение общего типа включает в состав следующие функциональные группы помещений: групповые ячейки, специализированные помещения для занятий с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми группами, сопутствующие помещения (медицинские, пищеблок, постирочную) и служебно-бытовые для персонала. К специализированным помещениям относятся зал для музыкальных занятий, физкультурный зал и бассейн.

Общая площадь: 4 870 м²
Вместимость: 220 чел.
Этажность: 3 + подвал и чердак
Верхняя отметка: +13,900 м

План первого этажа на отм. 0.000




План второго этажа на отм. +3.300











Детский сад

Рабочий проект

Московская область, Красногорский район, поселок Нахабино, ул. Школьная.

На цокольном этаже расположен бассейн, предназначенный для оздоровительных занятий, пищеблок, постирочные, колясочные и прочие помещения хозяйственного назначения.

На первом и втором этажах расположены групповые ячейки, залы для физкультурных и музыкальных занятий, кружковые, административный блок, медицинские помещения, комнаты персонала, а также актовый зал-арена для проведения массовых мероприятий, освещаемый фонарем верхнего света.

Общая площадь: 4 373 м^2
Вместимость: 120 чел.
Этажность: 2 + цоколь и 2 тех.этажа
Верхняя отметка: +13,100 м